



DETALHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS  
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PLANURA / MG

Projeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  
Modalidade do Recapeamento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ  
Município: PLANURA -MG

ÁREA TOTAL DE IMPRIMAÇÃO 4.217,20 m²

ÍTEM	RUA	BAIRRO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	ÁREA			ÁREA P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA	ÁREA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO		CALÇADA Á EXECUTAR				ÁREA TOTAL
				COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m²)	ÁREA PREVISTA (m²)	LARGURA -0,60m de/ sarjeta	ÁREA PREVISTA (m²)	LARG.	COMPR.	LARG.	COMPR.	
1	Rua João Alves de Paiva	Centro	Longitude: 48° 42' 0,00" Latitude: 20° 08' 22,31"	208,00	9,00	1.872,00	1.872,00	8,40	1.747,20	1,20	EXISTE	1,20	80,00	96,00
2	Rua Estrela do Sul	Centro VilaOlimpica	Longitude: 48° 42' 2,81" Latitude: 20° 08' 39,91"	180,00	8,80	1.584,00	1.584,00	8,20	1.476,00	1,20	92,50	1,20	100,00	231,00
3	Rua Jerônimo Luiz Borges	VilaOlimpica	Longitude: 48° 42' 30,13" Latitude: 20° 08' 41,75"	140,00	7,70	1.078,00	1.078,00	7,10	994,00	1,20	62,50	1,20	EXISTE	75,00
TOTAL				528,00		4.534,00	4.534,00		4.217,20		155,00		180,00	402,00

Leandro Rodrigues  
de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5061768449

Planura-MG, 18/06/2024

Engenheiro Responsável: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Assinatura: