



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088125-63/2023		GESTOR Medidas		PROGRAMA Mobilidade Urbano		AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Polit. Nac. de Desenv. Urbano/Pavimentação		OBJETO Recapçamento em vias públicas do município.		
PROPONENTE / TOMADOR Município de Planura		MUNICÍPIO / UF Planura/MG		LOCALIDADE / ENDEREÇO Diversos Lograd./Planura/MG		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapçamento asfáltico em vias públicas urbanas do município.				
DATA BASE mai-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapçamento asfáltico em vias públicas urbanas do município.		BDI 1 25,82%		BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapçamento asfáltico em vias públicas urbanas do município.									
1.			(Recapçamento de vias)						611.566,64
1.1.	SINAPI		(SERVIÇOS PRELIMINARES)						6.225,89
1.1.1.	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	304,13	BDI 1	382,66	1.721,97
1.1.2.	SINAPI	COMP 2	MOBILIZAÇÃO	Unid.	1,00	1.789,83	BDI 1	2.251,96	2.251,96
1.1.3.	SINAPI	COMP 2	DESMOBILIZAÇÃO	Unid.	1,00	1.789,83	BDI 1	2.251,96	2.251,96
1.2.			(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)						14.999,00
1.2.1.	SINAPI	COMP 1	EQUIPE DE CONDUÇÃO DA OBRA	Mês	2,00	5.960,50	BDI 1	7.489,50	14.999,00
1.3.			(RECAPAAMENTO ASFALTICO)						330.037,15
1.3.1.	SINAPI	COMP 6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.217,20	2,64	BDI 1	3,32	14.001,10
1.3.2.	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM	M3XKM	3,795,48	2,41	BDI 1	3,03	11.500,30
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	11.006,89	0,96	BDI 1	1,21	13.318,34
1.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, ESPESURA DE 3,00CM	M3	126,52	1.829,40	BDI 1	2.301,75	291.217,41
1.4.			(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)						40.024,09
1.4.1.	SINAPI	COMP 3	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTADIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO, COM DEMOLIÇÃO - TIPO 1	Unid.	19,00	737,18	BDI 1	927,52	17.622,88
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO.	M3	24,12	738,15	BDI 1	928,74	22.401,21
1.5.			(SINALIZAÇÃO VIARIA)						20.680,51
1.5.1.	SINAPI	COMP 4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	Unid.	15,00	459,51	BDI 1	578,16	8.672,40
1.5.2.	SINAPI	COMP 5	PLACA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	Unid.	13,00	450,22	BDI 1	566,47	7.364,11
1.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL (faixa de pedestre e faixa de pare).	M2	150,00	24,61	BDI 1	30,96	4.644,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Planura/MG
Local
03 de julho de 2024
Data

Nome: Leandro Rodrigues de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/SP 506176844/9
ART/RRT: MG20242798590

Leandro Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA/SP 506176844/9

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
1088125-63/2023		Mecidades		Mobilidade Urbana		Apoio à Polít. N.º de Desenv. Urbano/Pavimentação		Recapetamento em vias públicas do município.					
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		APELIDO DO EMPREENDIMENTO									
Município de Planura		Planura/MG		Recapetamento asfáltico em vias públicas urbanas do município.									
DATA BASE		IDESON.		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1		BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-24		Sim		Belo Horizonte / MG		Recapetamento asfáltico em vias públicas urbanas do município.		25,82%					

Frente de Obra:									
RUAS João A. de Paiva, Estrela do Sul e Jerônimo									
ÚNICA									